

Stadie	aktivitet	Periode/	antal nætter	Antal berørte boliger	Omkostninger per dag	Omkostninger per stadie
0	Ramning Stærkt støjende	19 - 21.2	2	739	472.960,00 kr.	945.920,00 kr.
1	Ramning Stærkt støjende	01- 04.04	3	739	472.960,00 kr.	1.418.880,00 kr.
2	Jordarbejder >10 dage i træk	08 - 19.04	11	3	1.920,00 kr.	21.120,00 kr.
5	Jordarbejder >10 dage i træk	20.5 - 30.05	10	3	1.920,00 kr.	19.200,00 kr.
	Vibrering Stærkt støjende	24. - 25.5	1	5	3.200,00 kr.	3.200,00 kr.

Beregningsscenarie	Antal støjbelastede boliger, LAeq [dB]						
	Nat						SUM > 50
	< 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	> 70	
Silkeborgvej - Spuns GSMR	9131	2123	1256	614	466	158	4617
Silkeborgvej - Spuns Vest	9214	1812	1556	644	381	141	4534
Silkeborgvej - Spuns Øst	10797	1235	1156	232	174	154	2951
Silkeborgvej - Spuns max	8839	1999	1488	683	414	325	4909
Silkeborgvej - Sce 1A	13254	275	174	42	3	0	494
Silkeborgvej - Sce 1B	13747	1	0	0	0	0	1
Silkeborgvej - Sce 2A	13099	440	141	65	3	0	649
Silkeborgvej - Sce 2B	13567	113	27	41	0	0	181
Silkeborgvej - Sce 2C	13158	385	139	63	3	0	590
Silkeborgvej - Sce 3A	13668	35	9	36	0	0	80
Silkeborgvej - Sce 4A/5A	13654	42	16	36	0	0	94
Silkeborgvej - Sce 5B	12919	561	208	55	4	1	829
Silkeborgvej - Sce 5C	13712	22	11	0	3	0	36